Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MAR-KUB Tomasz Hrynkiewicz

ul. Kajki 4;82-440 Dzierzgoń

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg z zastosowaniempłyt yumbo na terenie gminy -OSP Postolin, Pietrzwałd, Nowa Wieś
ADRES INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z z astosowaniem płyt yombo.
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-14

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : cenny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ..... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MAR-KUB Tomasz Hrynkiewicz 82-440 Dzierzgoń ul. Kajki 4 NIP 5781221050277

INWESTOR :

Data opracowania
2019-03-14

Data zatwierdzenia

mgr inż. Tomasz Hrynkiewicz
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid.:POM/0032/OWOK/03

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja dróg z zastosowaniempłyt yumbo na terenie gminy Sztum- OSP Postolin						
1		**OSP Postolin dz. nr 73/1**				
1 d.1	**KNR 2-01 0119-03**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.03+0.03 = 0.060		
2 d.1	**KNR 2-01 0203-02**	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3	(30*4+30*2) *0.225 = 40.500		
3 d.1	**KNR 2-01 0214-02**	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m^3	(30*4+30*2) *0.225 = 40.500		
4 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	(730*4+30*2) = 2980.000		
5 d.1	**KNNR 6 0106-05**	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m^2	(30*4+30*2) = 180.000		
6 d.1	**KNR 2-25 0407-03**	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m^2	(30*4+30*2) = 180.000		
7 d.1	**KNR 2-31 1402-05**	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m^2	30*2 = 60.000		
8 d.1	**KNR AT-03 0101-01**	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	30+30 = 60.000		
9 d.1	**KNR 2-31 0801-06 + KNR 2-31 0801-05**	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm z utylizacją.	m^2	30+30 = 60.000		
10 d.1	**KNR 2-01 0119-03- analogia**	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1		

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		**Pietrzwałd 0+000 do 0+100 dz. nr 27**				
11 d.2	**KNR 2-01 0119-03**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.1		
12 d.2	**KNR 2-01 0203-02**	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3	(100*3+3.1* 3.0+1.5*3+ 1.5*3*0.5+ 30)*0.225 = 77.861		
13 d.2	**KNR 2-01 0214-02**	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m^3	(100*3+3.1* 3.0+1.5*3+ 1.5*3*0.5+ 30)*0.225 = 77.861		
14 d.2	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	100*3+3.1* 3.0+1.5*3+ 1.5*3*0.5+ 30 = 346.050		
15 d.2	**KNNR 6 0106-05**	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m^2	100*3+3.1* 3.0+1.5*3+ 1.5*3*0.5+ 30 = 346.050		
16 d.2	**KNR 2-25 0407-03**	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m^2	100*3+3.1* 3.0+1.5*3+ 1.5*3*0.5+ 30 = 346.050		
17 d.2	**KNR 2-31 1402-05**	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m^2	100*2*1 = 200.000		
18 d.2	**KNR 2-01 0235-02**	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa miedzy płytami gruntem rodzimym.	m^3	(22+2)*0.75 = 18.000		
19 d.2	**KNR 2-01 0119-03- analogia**	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1		

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507