Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW, PARKINGÓW, ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH, ZATOCZEK I PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Wykaz dróg na terenie miasta i gminy Sztum objętych zamówieniem

Załącznik nr 2 - Wykaz chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych objętych zamówieniem

Załącznik nr 3 - Wykaz przystanków i zatoczek autobusowych objętych zamówieniem

Przedmiotem zamówienia jest *zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum.* W ramach powyższego należy rozumieć podejmowanie czynności, których celem jest zapewnienia przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskości zimowej jezdni.

I. Określenie przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie w sezonie 2017/2018 oraz sezonie 2018/2019 dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum wg. Załączników nr 1, 2 oraz 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj.:

1. Utrzymanie powierzonego terenu do zimowego utrzymania w standardzie IV,
2. Likwidacja gołoledzi bezpośrednio po jej wystąpieniu poprzez zastosowanie materiałów szorstkich dopuszczonych do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., poz. 1960),

3. Interwencyjne odśnieżanie i posypywanie dróg, chodników i parkingów nie wymienionych w Załącznikach nr 1 i 2 na polecenie Zamawiającego w standardzie nr V,
4. Wykonawca w czasie świadczenia usługi zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracy sprzętu,
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy sumiennie z należytą starannością, bez zbędnej zwłoki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującej w tym zakresie,
6. Wykonawca zabezpieczy materiały do realizacji zamówienia we własnym zakresie,
7. Wykonawca będzie prowadził prace w zależności od występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tak by zachowany został właściwy standard utrzymania dróg oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego,
8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków:
   - Dostępność telefoniczna i internetowa,
   - Prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu,
   - Składanie meldunków Zamawiającemu z częstotliwością przez niego żądaną za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną,
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad wykonywanymi usługami przez wskazanego pracownika,
10. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w umowie,
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji zadania (z odpowiednim wyprzedzeniem) kolejności wykonywania zadań na poszczególnych drogach,
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmniejszenia zakresu prac przewidzianych do wykonania jeżeli uzna, że ich wykonanie jest zbędne,
13. Za jakość wykonywanych robót odpowiada Wykonawca,
14. Sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od dnia zawarcia niniejszej umowy mógł być gotowy do użycia w ciągu godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach,
15. Konieczność rozpoczęcia lub realizacji usługi przysługuje do decyzji Zamawiającemu, który telefonicznie zleca wyjazd w momencie kiedy warunki pogodowe kwalifikują się do rozpoczęcia odśnieżania,
16. Zamawiający ma prawo do wstrzymywania prac lub nakazania podjęcia pracy w zależności od występowania zjawisk atmosferycznych osobno dla każdego zadania,
17. Wykonawca przed każdorazowym rozpoczęciem usługi zobowiązany jest telefonicznie skonsultować jej zasadność z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30, środa 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 14:00. Po godzinach pracy Zamawiającego, w dni ustawowo wolne od pracy oraz w uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki pogodowe spowodują taką konieczność, Wykonawca może samodzielnie podjąć decyzję o uruchomieniu usługi. W takim wypadku

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego najpóźniej do godziny 8:30 dnia następnego.

18. Jeżeli Zamawiający wstrzymał realizację usługi oraz nie występują opady śniegu ani oblodzenia ale pojawiają się lokalne zaspy śnieżne będące wynikiem nawiewania zalegającego na polach śniegu lub oblodzenia, Zamawiający ma prawo zlecić jednorazowy wyjazd Wykonawcy na poszczególne drogi.
19. Wykonawca może odstąpić od posypywania jezdni podczas intensywnych opadów śniegu, jednakże po ich osłabnięciu bądź ustaniu powinien niezwłocznie podjąć przerwaną czynność,
20. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w zależności od występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, tak aby zachowany został właściwy standard utrzymania dróg.
21. Określa się następujące zasady usuwania śliskości:
    A. Jezdnia musi zostać posypana materiałami uszorstniającymi na:
        - dojazdach do skrzyżowań z drogami krajowymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami gminnymi i wewnętrznymi,
        - ostrych zakrętach (oraz zakrętach oznakowanych tablicami U-3a, U-3b, U-3c, U-3d lub znakami bądź tablicami ostrzegawczymi),
        - odcinkach dróg o istotnym nachyleniu [> 6%],
        - odcinkach przecinających rzeki, cieki, zbiorniki wodne, obiekty mostowe, przepusty, trakcje kolejowe.

OPRACOWAŁ .....

SPRAWDZIŁ .....

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa
mgr Marcin Lipiński

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz dróg na terenie miasta i gminy Sztum objętych zamówieniem

Lp.	Numer drogi	Opis drogi	Długość [km]
1.	218001.G	Ul. Słoneczna	0,53
2.	218002.G	Ul. Ogrodowa	0,24
3.	218003.G	Ul. Zacisze	0,32
4.	218004.G	Ul. Radosna	0,22
5.	218005.G	Ul. Kwiatowa	0,33
6.	218006.G	Ul. Wiejska	0,15
7.	218007.G	Ul. Sienkiewicza – wewnętrzna od ul. Chopina do ul. Sienkiewicza	0,22
8.	218008.G	Ul. Wojciechowskiego	0,93
9.	218009.G	Ul. Gdańska	0,17
10.	218010.G	Ul. Morawskiego – osiedle	0,42
11.	218011.G	Ul. Młyńska	0,22
12.	218012.G	Ul. Plebiscytowa	0,08
13.	218013.G	Ul. Związku Jaszczurczego	0,14
14.	218014.G	Ul. Fiszera	0,08
15.	218015.G	Ul. Witosa – osiedle	0,70
16.	218016.G	Ul. Pieniężnego – osiedle	0,51
17.	218017.G	Ul. Galla Anonima	0,16
18.	218018.G	Ul. Władysława IV	0,25
19.	218019.G	Ul. Jagiełły	0,07
20.	218020.G	Ul. Baczyńskiego	0,18
21.	218021.G	Ul. Kasztelańska	0,06
22.	218022.G	Ul. Osińskiego	0,13
23.	218023.G	Ul. Plac Wolności	0,16
24.	218501.G	Piekło – wieś – droga przy drodze wojewódzkiej nr 605	1,30
25.	218502.G	Biała Góra – Żydzia Góra od drogi wojewódzkiej nr 603 do drogi gminnej nr 218503.G	2,50
26.	218503.G	Żydzia Góra – Uśnice od drogi gminnej nr 218502.G do drogi powiatowej nr 09474	3,60
27.	218504.G	Uśnice – Węgry od drogi powiatowej nr 09474 do drogi powiatowej nr 09473	4,50
28.	218505.G	Gościszewo – Gronajny od drogi powiatowej nr 09472 do drogi powiatowej nr 09471	3,40
29.	218506.G	Gościszewo – wieś od drogi krajowej nr 55 od drogi powiatowej nr 09473	1,20
30.	218507.G	Koniecwałd – wieś – od drogi krajowej nr 55 do drogi gminnej nr 218508.G	0,80
31.	218508.G	Koniecwałd – Kępina od drogi gminnej nr 218507.G do drogi powiatowej nr 09470	3,10
32.	218509.G	Koniecwałd Stacja Kolejowa Grzępa od drogi krajowej nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Grzępa, dalej droga leśna	1,00
33.	218510.G	Jurkowice-Koślinka – od drogi powiatowej nr 09470 do drogi należącej do Gminy Stary Targ Jurkowice – Kalwa	1,40

34.	218511.G	Koślinka – Pietrzwałd od drogi powiatowej nr 09470 do drogi powiatowej nr 09505 w miejscowości Pietrzwałd	3,90
35.	218512.G	Pietrzwałd – wieś – od drogi powiatowej nr 09505 do przejazdu kolejowego Malbork – Iława – dalej droga prywatna	1,80
36.	218513.G	Sztumskie Pole – wieś od drogi krajowej nr 55 do drogi wojewódzkiej nr 603	5,00
37.	218514.G	Ul. Polanki – Sztumskie Pole – od drogi gminnej nr 218513.G dalej łączy się z drogą leśną	1,60
38.	218515.G	Ul. Długa – Sztumskie Pole – od ul. Polanki do drogi wojewódzkiej nr 603	2,60
39.	218516.G	Przedzamcze – Zajezierze – Lipka – od drogi krajowej nr 55 do drogi gminnej nr 518517.G	3,00
40.	218517.G	Sztum – ul. Polna Brzezi Ostrów od ul. Polnej w Sztumie łączy się z drogą leśną na Sarnowo	3,70
41.	218518.G	Czernin – Szpitalna Wieś – od drogi wojewódzkiej nr 522 w Szpitalnej Wsi do ul. Sportowej w Czerninie	1,50
42.	218519.G	Czernin – Ramzy od ul. Donimirskich do drogi powiatowej nr 09504	4,50
43.	218520.G	Czernin – Postolin od ul. Donimirskich do drogi powiatowej nr 09501	4,00
44.	218521.G	Ul. Akacjowa – Czernin – od ul. Reymonta	0,50
45.	218522.G	Ul. Reymonta – Czernin – od drogi wojewódzkiej nr 517 do ul. Sportowej	0,40
46.	218523.G	Os. Przyleśne – Czernin – do ul. Sportowej	0,60
47.	218524.G	Ul. Sportowa – Czernin – od ul. Donimirskich do drogi gminnej nr 518518.G	0,75
48.	218525.G	Ul. Donimirskich – Czernin od drogi wojewódzkiej nr 517 do drogi gminnej nr 518520.G	0,60
49.	218526.G	Czernin Górki – od drogi wojewódzkiej nr 517	1,50
50.	218527.G	Postolin – Nowa Wieś od drogi powiatowej nr 09501 do drogi krajowej nr 55	3,60
51.	218528.G	Postolin – PGR – od drogi powiatowej nr 09501	0,50
52.	218529.G	Sztumska Wieś – PGR – od drogi powiatowej nr 09498 do drogi gminnej nr 218516.G	2,00
53.	218530.G	Nowa Wieś – od drogi krajowej nr 55	0,70
54.	218531.G	Nowa Wieś – Pułkowice od drogi gminnej nr 518526.G do drogi powiatowej 09502	2,00
55.	218532.G	Cygusy – granica gminy od drogi wojewódzkiej nr 522 do drogi gminnej należącej do Gminy Stary Targ w kierunku miejscowości Kątki	0,90
56.	Drogi wewnętrzne	Drogi wewnętrzne według wskazań Zamawiającego	75,28
		RAZEM	**150**

OPRACOWAŁ **SPRAWDZIŁ**

GK IV Mirosław Karański ..... Mariusz Kamuda

KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa ..... mgr Marcin Lipiński

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych objętych zamówieniem

Miejscowość	Chodnik [ulica]	Powierzchnia [m2]
Sztum	Młyńska	300
	Fiszera	120
	Gdańska	170
	Wojciechowskiego	800
	Zacisze	200
	Radosna	220
	Ogrodowa	240
	Kwiatowa	330
	Słoneczna	530
	Wiejska	150
	Baczyńskiego	300
	Spokojna	804
	Os. Pieniężnego	510
	Os. Witosa	700
	Os. Reja – drogi wewnętrzne + Kino	900
	Os. Parkowe	600
	Nowowiejskiego – drogi wewnętrzne	610
	Lipowa – pawilony	260
	Mickiewicza + UMiG	1500
	Sienkiewicza	1450
	Sienkiewicza – droga wewnętrzna	120
	Plebiscytowa	160
	Związku Jaszczurczego	560
	Galla Anonima włącznie z zamkiem	480
	Władysława IV	750
	Jagiełły – droga wewnętrzna	200
	Osińskiego	260
	Plac Wolności	520
	Plac Wolności – wokół kościoła	2300
	Kasztelańska	120
	Kopernika	200
Czernin	Donimirskich	900
	Reymonta	320
	Akacjowa	500
	Topolowa	150
	Okrężna	130
	Krótka	100
	Os. Przyleśne	1600
	Sadowa	90
Górki	Droga osiedlowa	150
Zajezierze	Chodnik do cmentarza	900
	RAZEM	**21204**

Miejscowość	Parkingi	Powierzchnia [m2]
Sztum	Ul. Mickiewicza k. POLO Market	1310
	Ul. Reja – pawilony handlowe	56
	Ul. Reja k. plaży	457
	Ul. Mickiewicza k. UMiG oraz parking Urzędu	1500
	Ul. Jagiełły – dz. nr 569/1	690
	Ul. Jagiełły – dz. nr 613/1	1200
	Ul. Galla Anonima – dz. nr 619/1 i 619/3	1149
	Ul. Władysława IV	1375
	Ul. Słowackiego	400
	Ul Słoneczna	700
	Ul. Spokojna	490
	Ul. Nowowiejskiego	200
	Osiedle Parkowe	2200
	RAZEM	**9527**

Ścieżki pieszo-rowerowe i inne tereny	Powierzchnia [m2]
Sztum ul. Sienkiewicza - Koniecwałd	8.000
Bulwar Zamkowy + ul. Władysława IV	18.500
Sztumskie Pole – Uśnice	12.000
Teren k. Dworku Żeromskiego	3.800
Park Miejski	22.000
Bulwar Zamkowy – nowa część	24.000
RAZEM	**88.300**

OPRACOWAŁ **SPRAWDZIŁ**

GK IV Zdzisław Boroński ..... Mariusz Szmuda

Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa mgr Martin Lipiński

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz przystanków i zatoczek autobusowych objętych zamówieniem

Lp.	Przystanek	Strona	Miejscowość	Powierzchnia [m2]
1.	Gościszewo 1	Lewa	Gościszewo	200
2.	Gościszewo 2	Prawa	Gościszewo	200
3.	Koniecwałd PGR 1	Lewa	Koniecwałd	200
4.	Koniecwałd PGR 2	Prawa	Koniecwałd	200
5.	Koniecwałd 1	Lewa	Koniecwałd	200
6.	Koniecwałd 2	Prawa	Koniecwałd	200
7.	Sztumskie Pole 3	Prawa	Sztumskie Pole	200
8.	Kępina 4	Lewa	Kępina	200
9.	Straż Pożarna 1	Lewa	Sztum	200
10.	Straż Pożarna 2	Prawa	Sztum	200
11.	Ul. Mickiewicza Urząd 1	Lewa	Sztum	200
12.	Ul. Mickiewicza Urząd 2	Prawa	Sztum	200
13.	Ul. Jagiełły 1	Lewa	Sztum	200
14.	Ul. Jagiełły 2	Lewa	Sztum	200
15.	Ul. Jagiełły 3	Prawa	Sztum	200
16.	Sztumska Wieś 1	Lewa	Sztumska Wieś	200
17.	Nowa Wieś 1	Lewa	Nowa Wieś	200
18.	Nowa Wieś 2	Prawa	Nowa Wieś	200
19.	Nowa Wieś 3	Prawa	Nowa Wieś	200
20.	Nowa Wieś 4	Lewa	Nowa Wieś	200
21.	Ul. Pieniężnego 1	Lewa	Czernin	200
22.	Ul. Pieniężnego 2	Prawa	Czernin	200
23.	Czernin 1	Prawa	Czernin	200
24.	Czernin 2	Lewa	Czernin	200
25.	Czernin Akacjowa	Prawa	Czernin	200
26.	Górki	Lewa	Górki	200
27.	Sztum Fobos	Lewa	Sztum	200
28.	Sztumskie Pole 1	Lewa	Sztumskie Pole	200
29.	Sztumskie Pole 2	Lewa	Sztumskie Pole	200
30.	Sztumskie Pole ZM Fila	Prawa	Sztumskie Pole	200
31.	Biała Góra	Prawa	Biała Góra	200
32.	Piekło	Prawa	Piekło	80
33.	Piekło	Lewa	Piekło	200
34.	Uśnice Szkoła	Lewa	Uśnice	120
35.	Uśnice Parpary	Lewa	Uśnice	120
36.	Koślinka	Prawa	Koślinka	200
37.	Pietrzwałd 1	Lewa	Pietrzwałd	200
38.	Pietrzwałd 2	Prawa	Pietrzwałd	200
39.	Ul. Domańskiego	Prawa	Sztumska Wieś	200
40.	Postolin 1	Lewa	Postolin	200
41.	Postolin 2	Prawa	Postolin	200
42.	Michorowo	Lewa	Michorowo	200
43.	Ul. Barczewskiego	Prawa	Sztum	200

44.	Postolin	Prawa	Postolin	80
45.	Polaszki	Prawa	Polaszki	80
46.	Cygusy	-	Cygusy	20
47.	Ramzy Małe	-	Ramzy Małe	20
48.	Zakład Rony Sztumska Wieś	-	Sztumska Wieś	20
49.	Parowy			150
50.	Kępina			150
51.	Sztumskie Pole szt.3			240
52.	Sztum ul. Kościuszki			150
			RAZEM	**9230**

OPRACOWAŁ **SPRAWDZIŁ**

